

# Tragschicht auf K-93-Teilstück aufgebracht

Fertiger und Walzen waren am Montag im Einsatz / Nächster Bauabschnitt startet Anfang August

nb **Niederfischbach.** Heiß her ging es am Montag auf der Ortsdurchfahrt Niederfischbach: Arbeiter und Großgerät des Bauunternehmens Gebrüder Schmidt waren im Einsatz, um die Tragschicht auf den derzeitigen Ausbauabschnitt aufzubringen.

Wie berichtet, geht es beim Ausbau der stark frequentierten Konrad-Adenauer-Straße (Kreisstraße 93) aktuell um das Teilstück im Bereich des Gemeindebüros und der beiden Discounter. Anfang März, die Siegener Zeitung berichtete, war Auftakt für diesen Abschnitt des Großprojekts – unter anderem mit Ausschachtungsarbeiten.

Und jetzt konnte also die Tragschicht folgen. Diese hat eine Dicke von rund 16 Zentimetern und wurde in zwei Lagen aufgetragen, um eine bessere Verdichtung zu erreichen.

Fertiger und Walzen des Freusburger Unternehmens kamen zum Zug, um die ca. 1000 Tonnen Deckschicht aufzutragen und eine plane Fläche zu erzeugen.

Am Mittag war die erste Lage bereits geschafft und am Ende des Tages diese Arbeiten erledigt.

In den nächsten Wochen wird dann noch der Gehweg gepflastert und Restarbeiten erledigt, wie der zuständige Lan-



*Rund 1000 Tonnen Tragschicht haben die Bauarbeiter am Montag auf das derzeitige Ausbau-Teilstück der K 93 aufgetragen.*

*Foto: nb*

desbetrieb Mobilität in Diez auf Nachfrage der SZ mitteilte.

Demnach geht es ab der ersten Augustwoche mit dem nächsten Teilstück weiter. Dieses schließt sich an das aktuelle an (also etwa ab Einfahrt Penny-Markt) und geht bis zum Abzweig Hüttseifer Weg.

Wer auf dem derzeitigen Teilstück in den nächsten Tagen die finale Deckschicht vermissen sollte: Diese wird erst aufgetragen, wenn alle Stücke soweit gemacht sind.

Dann wird die Deckschicht „in einem Aufwasch“ aufgetragen.